

黑龙江乌苏里江制药有限公司

哈尔滨分公司

招标文件

招标单位：黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司

招标方式：公开招标

方案名称：地面、墙面零星彩钢维修

方案编号：ZB-WSLJ-202307006

编制：

审核：

审批：

黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司拟对车间地面、墙面零星彩钢维修公开招标，欢迎符合招标条件的投标方前来投标，具体事宜安排如下：

一、概述：

黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司拟对车间自流平地面、墙面、零星彩钢进行维修。

二、技术部分：

1、供货要求及材料清单：

序号	名称	规格材质	单位	数量	品牌	备注
1	环氧地坪（自流平）	详见技术要求	m ²	650	西卡、巴斯夫、雅迪斯、马贝、国产品牌：	零星分布在车间各房间，报价时含房间地脚线、塑料底条、阴阳角外圆弧拆旧安新，材料施工方提供
2	环氧涂层地坪	详见技术要求	m ²	150	立邦、秀珀、南宝品牌或同等品牌	
3	墙面粉刷	无菌漆	m ²	300	立邦或同等品牌	零星分布在车间各房间
4	墙面粉刷	乳胶漆	m ²	240	立邦或同等品牌	零星分布在车间各房间
5	PVC 焊线	焊线开裂修复	m	150	焊线甲供	固体二车间

2、技术参数要求：

2.1、环氧地坪（自流平）特有质量要求

序号	需求	期望/必须	是否符合
URS01	施工前应拆除房间内四周地角线，使用抛丸机、砂磨机对地坪进行整体打磨，除去油漆、胶水等残留物，处理凸起和疏松、有空鼓的地块，同时吸尘清洁，对裂缝进行修补，完工后恢复地脚线，必要时更换新地脚线。	必须	口是/口否

URS02	在确保基面被完全封闭的情况下，按工艺要求施工环氧树脂自流平面涂，施工时将面涂材料搅拌均匀后镟刮施工。底漆到面漆总厚度不低于3mm、面漆厚度不低于1.5mm；	必须	口是/口否
URS03	涂装施工应保证环境要求：施工基面应保持干净、干燥，甲方配合施工方协调好其他工程施工方尽量避免交叉作业。	必须	口是/口否
URS04	面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场，严密封闭保护完成饰面，至少48小时后才可允许人进入行走。甲方现场必要运行人员配合施工方完成固话保养工作。	必须	口是/口否
URS05	环氧地坪需采用 西卡、巴斯夫、雅迪斯、马贝、国产品牌：立邦、秀珀、南宝 品牌或同等品牌，投标人需提供所采用的品牌。	必须	口是/口否
URS06	具体颜色及配比比例由招标人认定后方可进行材料采购及施工	必须	口是/口否

2.2、环氧涂层地坪特有质量要求

序号	需求	期望/必须	是否符合
URS07	施工前应拆除房间内四周地角线，使用抛丸机、砂磨机对地坪进行整体打磨，除去油漆、胶水等残留物，处理凸起和疏松、有空鼓的地块，同时吸尘清洁，对裂缝、掉皮处进行修补，完工后恢复地脚线，必要时更换新地脚线。	必须	口是/口否
URS08	在确保基面被完全封闭的情况下，按工艺要求施工环氧树脂自流平面涂，施工时将面涂材料搅拌均匀后刷涂施工。底漆到面漆总厚度不低于1.5mm、面漆厚度不低于0.5mm；	必须	口是/口否
URS09	涂刷环氧耐磨面漆两遍：将环氧树脂A、B组份按比例混合搅拌均匀，采用短毛滚筒涂刷环氧面漆，使整个工作面颜色鲜艳，表面涂膜丰满，整个工作面形成坚硬致密的涂膜。 涂装施工应保证环境要求：施工基面应保持干净、干燥，甲方配合施工方协调好其他工程施工方尽量避免交叉作业。	必须	口是/口否
URS10	面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场，严密封闭保护完成饰面，至少48小时后才可允许人进入行走。甲方现场必要运行人员配合施工方完成固话保养工作。	必须	口是/口否
URS11	环氧地坪需采用 西卡、巴斯夫、雅迪斯、马贝、国产品牌：立邦、秀珀、南宝 品牌，投标人需提供所采用的品牌。	必须	口是/口否
URS12	具体颜色及配比比例由招标人认定后方可进行材料采购及施工	必须	口是/口否

2.3、无菌漆、乳胶漆特有质量要求

序号	需求	期望/必须	是否符合
URS13	施工前对墙面基层处理、清洁灰尘、发霉开裂进行铲除，必要时深扣挂网处理	必须	口是/口否

URS14	对墙面出现空鼓、起壳等现象，要在墙面上均匀涂抹上具有很强粘结力和耐水性的界面剂，提高对基层的粘结强度	必须	口是/口否
URS15	墙面用刮腻子找平，腻子选用颗粒细度较高、质地较硬的腻子，需要提高腻子的硬度，可以添加适量的白乳胶。腻子刮好后要达到表面平整、色泽质感均匀的效果，腻子的厚度不应该超过3mm。	必须	口是/口否
URS16	待腻子干透后，用砂纸打磨，表面平整，无明显深凹和突起	必须	口是/口否
URS17	刷漆三道底漆两道面漆，刷底漆用质地相同的辊筒	必须	口是/口否

完工日期：7天，7月25-31日。

三、付款条件及付款方式：

1、付款条件：合同签订后付合同总额60%的预付款开始施工，施工完成验收合格后，凭全款增值税发票、验收合格单，付合同总额35%，其余合同总额5%作为质保金，质保期（一年）满后无质量问题付清。

2、结算方式：电汇。

四、投标人资质要求：

- 1、投标单位应具有法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质文件（复印件加盖红章）；
- 2、投标单位必须以直属施工队伍参加施工，不得使用挂靠施工队伍或未经甲方允许自行分包给其他施工单位，否则作违约处理，招标单位有权终止合同并由中标单位承担违约责任。
- 3、投标单位为在中华人民共和国境内注册的法人单位且为合格的纳税人，并能够独立承担民事法律责任者；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所需的财产、财务、专业技术能力。公司或法定代表人及项目负责人没有被人民法院列入失信被执行人名单。与招标人存在经济、法律等纠纷的单位，不得参与投标。

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

5、法人授权委托书（加盖红章）；

6、法人营业执照（复印件加盖红章）；

7、报价单，清单报价，工程量以实际发生为准，由使用部门、设备部门、施工单位三方共同确认施工工程量清单。作为结算依据，总体工程量控制±10%，超出部分不结算（报价单加盖红章）报价单格式见附件。

五、日程安排：

1、投标时间：请于2023年07月21日13:00前发至邮箱 wsljyyzb@sina.com。

2、开标时间：2023年07月21日13:00-15:00 开标期间请投标代表保持通讯畅通。

六、联系方式

投标联系人：尚彦峰

联系电话：18503670255

技术答疑人：周宝双

联系电话：13936675940

报 价 单

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	品牌	备注
1	环氧地坪 (自流平)	详见技术要求	m ²	650			西卡、巴斯夫、雅迪斯、马贝、国产品牌：立邦、秀珀、南宝品牌或同等品牌	零星分布在车间各房间，报价时含房间地脚线、塑料底条、阴阳角外圆弧拆旧安新，材料施工方提供
2	环氧涂层地坪	详见技术要求	m ²	150				
3	墙面粉刷	无菌漆	m ²	300			立邦或同等品牌	零星分布在车间各房间
4	墙面粉刷	乳胶漆	m ²	240			立邦或同等品牌	零星分布在车间各房间
5	PVC 焊线	焊线开裂修复	m	150			焊线甲供	固体二车间
	合计							
	(金额)	大写:						

报价单位:

年 月 日